

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku gospodarczego (nieużytkowane pomieszczenia)
położonego w Dzikowcu
ADRES INWESTYCJI: 57-432 Dzikowiec, Gmina Nowa Ruda, j.e 020811_2; o.e. nr 0006; nazwa
o.e. Dzikowiec; dz. nr 161/8
INWESTOR: Gmina Nowa Ruda Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Durbajło
DATA OPRACOWANIA: Październik 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar:					
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		20,1 / 0,974	m2	20,637	
				RAZEM	20,637
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz. 1	m2	20,637	
				RAZEM	20,637
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz. 1	m2	20,637	
				RAZEM	20,637
4	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		17,35	m2	17,350	
				RAZEM	17,350
5	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		5,1 * 3	m	15,300	
		4,64 * 2	m	9,280	
				RAZEM	24,580
6	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m2		
		14,45	m2	14,450	
		4,1 * 2,55	m2	10,455	
				RAZEM	24,905
7	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,28 * 2,55 * 3,1	m3	2,213	
		0,28 * 2,8 * 8	m3	6,272	
		0,28 * (3,4 + 2,75) * 2,8 / 2 * 2	m3	4,822	
		0,5 * 2,65 * 4,48	m3	5,936	
		0,5 * 2,65 * 1,16	m3	1,537	
		0,5 * 2,65 * 5,66	m3	7,500	
		0,5 * 2,65 * 7,75	m3	10,269	
		0,5 * 2,65 * 2,45	m3	3,246	
		- 0,5 * 0,9 * 1,9 * 2	m3	-1,710	
		0,28 * 2,65 * 2,35 * 2	m3	3,487	
		0,28 * 2,65 * 3,35	m3	2,486	
		0,5 * 2,65 * 1,65	m3	2,186	
		- 0,28 * 0,8 * 1,8	m3	-0,403	
		- 0,28 * 0,8 * 1,8 * 2	m3	-0,806	
				RAZEM	47,035
8	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m3		
		0,08 * 15,26	m3	1,221	
				RAZEM	1,221
9	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,5 * 0,3 * 20,4	m3	3,060	
		0,5 * 0,3 * 2,1	m3	0,315	
		0,28 * 0,3 * 2,1 * 2	m3	0,353	
				RAZEM	3,728
10	KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport papy samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-04 1107-04 analogia	Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		poz. 10	t	0,200	
				RAZEM	0,200
12	wycena indywidualna	Opłata za utylizację papy	t		
		poz. 10	t	0,200	
				RAZEM	0,200
13	KNR 4-04 1102-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km	m3		
		poz. 7	m3	47,035	
		poz. 8	m3	1,221	
		poz. 9	m3	3,728	
		0,5	m3	0,500	
		0,6	m3	0,600	
		0,9	m3	0,900	
		0,15 * 0,15 * 3 * 10	m3	0,675	
		0,15 * 0,15 * 3,15 * 5	m3	0,354	
		0,15 * 0,15 * 5 * 15,5	m3	1,744	
		0,15 * 0,15 * 6,1 * 5	m3	0,686	
				RAZEM	57,443
14	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samoch. ciężarow. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz. 13	m3	57,443	
				RAZEM	57,443
15		Opłata za utylizację gruzu/ odpadów	m3		
		poz. 13	m3	57,443	
				RAZEM	57,443
16	KNR 2-01 0320-02 analogia	Zasyp powstałej niecki przy pomocy ziemi rodzimej	m3		
		poz. 9	m3	3,728	
		poz. 8	m3	1,221	
				RAZEM	4,949
17	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		80,59	m2	80,590	
				RAZEM	80,590

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Obmiar	3
Spis treści	5