

**Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych**

.....

(miejscowość, data)

.....

(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano)

tel.....fax.....

e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Bieżący remont dróg gminnych i placów na terenie Gminy Nowa Ruda ”

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Lp	Nazwa i opis pozycji	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	cena jednostkowa [zł](netto)	wartość [zł] (netto)
1.	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (materiał Wykonawcy)	m3	130,00		
2.	mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, placów z transportem urobku samochodem samowyładowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	130,00		
3.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	130,00		
4.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	130,00		
5.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm=5,0 MP (materiał wykonawcy)	m3	30,00		
6.	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych zbrojonych gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	35,00		
7.	Wykonanie odwodnienia linowego betonowego szer. 30cm, wys. 30cm, ruszt żeliwny kl. D400	m	6,00		
8.	Wyczyszczenie przepustu z namułu, utylizacja namułu po stronie Wykonawcy	m3	5,00		
9.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN400, (wykop gł. do 1,5m ; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	15,00		
10.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN500, (wykop do 1,5m; z wyminą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku po stronie wykonawcy	mb	6,00		

11.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN600, (wykop do 1,5m; z wymiłą gruntu mieszaną kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	12,00		
12.	Wykonanie ścianki czołowej z bloczków betonowych	m3	5,00		
13.	Wykonanie ław fundamentowych betonowych (B20)	m3	3,00		
14.	Wykonanie studni betonowej śr DN1000, H- 1,5m. Studnia z dnem betonowym prefabrykowanym, zwieńczenie płytą nastudzienną na jazdową lub zwężką, właz DN600 żeliwny z wypełnieniem betonowym Kl. D400	kpl.	1,00		
15.	Ułożenie rurociągu z rur PCV SN8 DN 160, rurociąg na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsybka gr.20cm	mb	10,00		
16.	Wykonanie i montaż korytek betonowych 50cmx50cm na ławie betonowej	mb	10,00		
17.	Mechaniczna ścinka poboczy z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	25,00		
18.	Oczyszczenie rowów z namułu z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	25,00		
19.	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, gr. płyty 10cm	m2	20,00		
20.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodem samowyladowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	10,00		
				Wartość [zł] netto	
				podatek VAT	
				Wartość [zł] brutto	

1) netto zł (słownie złotych:),

2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto zł (słownie złotych:.....).

w tym:

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15.12.2023r.

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*

2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*:

.....

(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....

* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy