

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1520	m ² m ²	 1520.000	
				RAZEM	1520.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 1520	m ² m ²	 1520.000	
				RAZEM	1520.000
3	KNR-W 2- 01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.08	ha ha	 0.080	
				RAZEM	0.080
4	KNR-W 2- 01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 2- 01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2- 01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
7	kalk. włas- na	Rozdrabnianie gałęzi z krzaków i ściętych drzew rębakiem i rozścielenie wzdłuż koryta rowu 20.5	szt. szt.	 20.500	
				RAZEM	20.500
8	KNR-W 2- 01 0110-02 +kalk. własna	Wywożenie karpiny (po ściętych drzewach i krzakach) na odległość do 2 km z utylizacją (po stronie Wykonawcy) 15.36	mp mp	 15.360	
				RAZEM	15.360
9	KNR-W 2- 01 0217-14	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 300	m ³ m ³	 300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR-W 2- 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- ległość do 1 km 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 2- 01 0410-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV - w miejscu składowania 310	m ³ m ³	 310.000	
				RAZEM	310.000
12	KNR-W 2- 01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- 01 0503-02 analogia	Zasypanie przepustu jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami bu- dowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 2- 01 0501-01 analogia	Zasypanie otworów w płytach oraz skarp nad ubezpieczeniem jak Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-11 0404-05	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-11 0404-06	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dod.za każdą dalsze 5 cm grub. Krotność = 3 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 2- 18 0407-05	Przepusty z rur PEHD o śr. nominalnej 600 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-11 0146-05	Rurociągi z rur żelbetowych o śr. 60 cm z zabezpieczeniem styków papą 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- 02 0101-06 analogia	Fundamenty i przyczółki przepustów z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cementowej 3.3	m ³ m ³	 3.300	
				RAZEM	3.300
21	KNR 2-11 0414-02 analogia	Ułożenie ścieków drogowych 60*50*15 na podsypce piaskowo-cementowej grub. 5 cm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
22	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 81	m ² m ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
23	KNR 2-11 0524-01	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.80 m w grunt kat.I-II 300	szt. szt.	 300.000	
				RAZEM	300.000
24	KNR-W 2- 02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m pod bruk i bloczki w skarpach oraz uzupełnienie wyrwy w murze oporowym 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-11 0406-01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 15 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-11 0412-01	Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 15 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik
upr. w specjałn. wodno-melioracyjnej
nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
upr. w specjałn. konstr-inżynierskiej
w zakresie budowy hydroteczniczych
nt upr. UAN. V-7342/3/150/94

Domaszewska-Kacik